

Referenceblad Boliger

Buddingevej 50 i Lyngby Opførelse af 40 omsorgsboliger



Klient: Daurehøj Erhvervsbyg
Bygherre: Lyngby-Taarbæk
Kommune
Arkitekt: Kullegaard
Periode: 2014-2015
Byggesum: ca. 44 mill. kr.
Antal boliger: 40



Torkil Laursen's ydelser:

**Ingeniørrådgivning for Daurehøj
Erhvervsbyg.
Projektering af konstruktioner,
VVS, ventilation, EL og solceller**

Projektet omhandler transformering af den tidligere Lyngby Statsskole til 40 nye omsorgsboliger, hvor der er etableret 26 boliger i den eksisterende hovedbygning, og yderligere 14 boliger i tre nybyggede punkthuse.

Byggeriet er udført i totalentreprise og der været interessenthåndtering i de indledende faser af projektet,

I den bevaringsværdige hovedbygning udskiftedes samtlige vinduer og ydervæggene efterisoleredes på indvendig side, og taget blev efterisoleret. Der etableredes elevator og ny varmecentral som blev tilsluttet fjernvarmeforsyningen.

De tre nye punkthuse er opført i letbeton og tagkonstruktionen ift. BR2020 energi krav.

Der er etableret LAR lokal afledning af regnvand til faskine på grunden samt solceller som et bæredygtigt initiativ.

